Номер помещения	Наименование	Площадь кв.м.	Кат. помещения
501	Лестничная клетка	19.20	
502	Офис	654,00	
503	Кабинет руководителя	84,70	
504	Венткамера	30,10	
505	Санузел (тамбур)	7,80	
506	Санузел	12,40	
507	Помещение для безопасной зоны маломобильных групп населения.	27,40	
508	Холл	31,40	
509	Лестничная клетка	19.20	
510	Машинное помещение	19,80	
511	Санузел (тамбур)	4,50	
512	Санузел	13,50	
513	Рабочее помещение	270,10	
514	Лестничная клетка	19.20	
515	Антресоль	46,50	

Условные обозначения

- стены из кирпича марки К-0-100/25/ГОСТ 530-95, перегородки из кирпича марки К-0-75/25/ГОСТ530-95 на кладочном растворе М75
- минераловатные плиты Rockwool "Фасад Баттс" ТУ 5762-002-45757203-99 плотностью 175кг/м3
- перегородки
- ограждение лестниц и крылец

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
ГАП		Жуков			08.11
ГИП		Кухтин			08.11
Разраб.		Кузьмина			08.11

ОМ/ЧП-20/03-АР

Деловой центр по ул. Перелета - Степанца в КАО г.Омска

ИП Паршин В.Н.

Стадия	Лист	Листов
РП	27	

План на отм.+14.100

ООО "ОКАПИ"